



Salto, 01 de marzo de 2023.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. Nº 4948/2023

Presente

Con respecto a la Licitación Pública para la “EJECUCIÓN DE OBRAS EN ACCESO A VILLA CONSTITUCIÓN” tramitada según Expediente Nº 5948/2023 se deberá tener en cuenta las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de condiciones:

ACLARACIONES:

Consulta 1: Las alcantarillas de entradas a propiedades privadas a considerar son de 8 m? En ese caso en el rubro 15 no serían de 56 m?

Respuesta: *Remitirse al ANEXO V-2: TABLA DE RELEVAMIENTO DE ENTRADAS PARTICULARES Y EMPALMES CON CAMINOS. A modo preliminar serán de 5 metros, pudiendo modificarse su longitud en función de las particularidades del acceso.*

Consulta 2: Solicitamos envío de planos en versión dwg, dwf y cualquier otra información técnica digital complementaria.

Respuesta: *Los archivos dwg serán entregados a la empresa adjudicataria, no siendo necesarios en esta instancia.*

SOLICITUD DE PRÒRROGA: En esta Instancia no es posible otorgar prórroga de apertura del llamado.-

MODIFICACIONES:

Se modifica el Anexo VI – Rubrado, según el siguiente detalle:

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
I	0	Cartel de obra - Formato OPP	ud	2,0		0
I	1	Movilización	global	1,0		0
		Movimiento de Suelos				
II	2	Limpieza de faja	Há.	35,7		0
II	3	Excavación no clasificada a depósito	m3	1.352,2		0
VII	4	Material granular CBR>40	m3	2.238,7		0
VII	5	Ejecución de reciclado y estabilizado de pavimento (e=20cm)	m2	89.090,0		0
IV	6	Cemento Pórtland para base estabilizada (incluye transporte)	ton	1.770,7		0
		Obras de Pavimentacion				
VI	7	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	93.786,6		0
VI	8	Ejecución de Riego A de tratamiento bituminoso	m2	89.090,0		0
VI	9	Ejecución de Riego B de tratamiento bituminoso	m2	4.696,6		0
XLVIII	10	Ejecución de Lechada Asfáltica (Cape Seal) (Incluye suministros)	m2	89.090,0		0
CXXXIV	11	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (MC1)	m3	5,6		0
CXXXIV	12	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	241,3		0
IX	13	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento bituminoso	m3	1.298,9		0
		Obras de Drenajes				
X	14	Alcantarillas de caños de Hormigón simple para EP D = 50 cm	m	54,0		0
XIII	15	Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm	m	8,0		0
XIII	16	Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo Z (cabezales y zampeados)	m3	5,2		0
		Obras de Señalización				
CCCI	17	Señales Clase 2 instaladas (no incluye poste)	m2	63,9		0
CCCIII	18	Poste de hormigón para señales instaladas	m3	4,3		0
CCCIV	19	Línea de eje Clase I aplicado en frío	m2	293,5		0
CCCIV	20	Línea de borde Clase I aplicado en frío	m2	2.348,0		0
CCCIV	21	Amarillo Clase I aplicado en frío	m2	705,0		0
CCCIV	22	Tachas instaladas	ud	979,0		0
CCCIII	23	Postes delineadores	ud	56,0		0
XIII	24	Suministro y colocación de defensas metálicas (A2, A3 y A6)	m	155,1		0
CCCI	25	Sustitución de cartelera Pórtico de Acceso	global	1,0		0
		Obras Complementarias				
XIII	26	Sendapeatonal según detalle	m2	329,0		0
CXIII	27	Limpieza y pintura de parapetos y barrera de seguridad de hn. (L=212m)	global	1,0		0
XIII	28	Suministro e instalación de baranda según detalle	m	180,0		0
CCCIV	29	Suministro e instalación de reductores de velocidad prefabricados	m	14,0		0
XIII	30	Paradas de ómnibus según detalle	ud	6,0		0

Subtotal Obra		0
IVA	22%	0
LLSS	71,8%MI	
Total		0
Imprevistos	5%	0
Total c/ Imprevistos		0

Of. de Licitaciones
Intendencia de Salto